


1. Прокладку питающего трубопровода выполнять с учетом других инженерных коммуникаций.
2. В местах, где требования п.1 невозможно выполнить, прокладку осуществлять по месту.
3. Питающий трубопровод выполнять трубой Ф78x2,8, распределительный трудой 32x2,2;
4. Прокладку трубопроводов осуществлять за подвесным и фальш потолком, опуски осуществлять нержавеющей гибким сгоном Ду=15 при помощи муфт;
5. Прокладку распределительных трубопроводов DN 25 выполнять на отметках, обеспечивающих расстояние от перекрытия (подвесного потолка) до розетки оросителя в пределах от 0,08 до 0,4 м.
6. Установку оросителей в потолок осуществлять в фасонные цоколи белого цвета;
7. Крепление трубопроводов производится при помощи подвесных опор.
8. Установку оросителей производить при помощи приварных муфт.
9. Прохождение трубопровода DN 65, DN 25 через перегородки и стены, разделяющие пожарные отсеки, осуществлять в гильзах с последующей тщательной заделкой пространства между трудой и гильзой негорючими материалами.

216654-2010-ПТ					
Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР А.Шилова по адресу: ул.Знаменка, д.3 и 5					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной водой				Стдия	Лист
РП				3	Листов
Совмещенный план трасс. Строения № 3(первый этаж) и №5(подвал)				Спецпроект г. Уфа	
ГИП	Ведерников				
Н.контр.	Шамсутдинов				
Разработал	Румянцев				